

Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража. Монтаж опор и навеска секций фасада осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке и без обработки при монтаже. Опорная схема. Стык стоек находится в зоне плиты перекрытия

