

Общие сведения

5. ПРОВЕРКА НА МЕСТЕ

Важно проверить наличие и состояние комплектующих на месте до начала сборки.

- Выявить все видимые дефекты и недочеты вокруг дверного проема, и если таковые имеются, то заказчик должен быть предупрежден об этом, а также до момента установки конструкции должно быть определено, кто будет исправлять выявленные дефекты.
- Проверить состояние проема: конструкцию стены, несущую способность, шероховатость поверхности, влажность здания, допустимые отклонения проема по ширине и высоте.
- Проверить наличие профилей и комплектующих деталей для сборки, уточнить требования заказчика к монтажу, теплоизоляции, воздухо- и водопроницаемости конструкции.



Монтажные материалы не входят в комплект поставки. Необходимо самостоятельно решить, какие монтажные элементы следует использовать после оценки проема в соответствии с данным пунктом, а также убедиться, что выбранный крепеж подходит для проема и что монтаж конструкции будет выполнен правильно.


Инструмент для монтажа

- Подходящие для проема элементы крепежа
- Набор дистанционных подкладок для рамы
- Набор дистанционных подкладок под стеклопакет
- Резиновый или пластиковый молоток
- Набор сверл из быстрорежущей стали
- Дрель или перфоратор с патроном SDS
- Буры по бетону
- Пила для резки алюминиевого профиля
- Длинный строительный уровень
- Лазерный уровень
- Разметочный шнур
- Рулетка
- Набор отверток
- Шестигранные ключи 2,5 мм; 3 мм; 4 мм
- Перчатки
- Вакуумные присоски
- Пистолет для силиконового герметика
- Силиконовый герметик
- Бумажные полотенца
- Строительный нож
- Угольник
- Струбцины


Условные обозначения




Внимание!



Силиконовый герметик




2-компонентный PUR-клей



Сверлить




Закрутить




Открутить



Регулировать



Соединить



Разъединить