

### 5. Наладка, опробование и проверка изделия

После завершения монтажных работ с профилей удалить защитную пленку. Загрязненные участки конструкции очистить. Мойка производится чистой водой или неагрессивными моющими растворами с использованием губки или мягкой ветоши.

Не применять абразивные чистящие средства или средства, содержащие спирты.

Работоспособность подъемно-раздвижной створки должна проверяться пятикратным выполнением цикла «подъем-створку отодвинуть-створку задвинуть-опускание» всех активных створок конструкции.

Для подъемно-раздвижных конструкций с электродвигателем дополнительно проводится проверка работы автоматики на всех запрограммированных режимах. Полное удаление защитной пленки необходимо произвести сразу же после окончания монтажа конструкции.

### 6. Сдача смонтированного изделия

Сдача Заказчику смонтированного изделия производится в следующем порядке:

- представителем Организации, смонтировавшей изделие, производится полная демонстрация функциональной работоспособности подъемно-раздвижной конструкции;
- производится заполнение эксплуатационной документации.