Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585	Винт самонарезающий		L10/300+ L11/300
3,9x13-A2ISO14585	Винт самонарезающий		L3/300+ H4/150
3,9x13-A2ISO14586	Винт самонарезающий		40
3,9x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		L2/500
4,2x9,5-A2ISO14585	Винт самонарезающий		H11/75
5x10DIN6325D	Винт самонарезающий		16
	Штифт		

Артикул	Наименование	Эскиз		1...
Уплотнители				
FRK50	Уплотнитель резиновый		H11	4
FRK128	Уплотнитель резиновый		L11	1
FRK175	Уплотнитель резиновый		L1x2+H1	2
FRK176	Уплотнитель резиновый		L1x2	2
FRK188	Уплотнитель резиновый		H1	2
FRK193	Уплотнитель резиновый		(A+B)x4+(A1+B1)x4	1
FRK197	Уплотнитель резиновый		(A+B)x4+(A1+B1)x4	1
AYPC.SL160.0948	Шнур уплотнительный		L2+L8+H10x2+L9	1
ISE01	Уплотнитель фетровый		L4+L5+H11x4	1

Заполнение	
A=L1-180; B=H1-180	2
A1=L/4-104; B1=H-74	2

Расстояние до оси импостовой закладной AYPC.W62.0951K-03
Lo=L/4-58

1. При изготовлении конструкций типа В3 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).