

5. Наладка, опробование и проверка изделия

После завершения монтажных работ с профилей удалить защитную пленку. Загрязненные участки конструкции очистить. Мойка производится чистой водой или неагрессивными моющими растворами с использованием губки или мягкой ветоши.

Не применять абразивные чистящие средства или средства, содержащие спирты.

Работоспособность подъемно-раздвижной створки должна проверяться пятикратным выполнением цикла «подъем-створку отодвинуть-створку задвинуть-опускание» всех активных створок конструкции.

Для подъемно-раздвижных конструкций с электродвигателем дополнительно проводится проверка работы автоматики на всех запрограммированных режимах. Полное удаление защитной пленки необходимо произвести сразу же после окончания монтажа конструкции.

6. Сдача смонтированного изделия

Сдача Заказчику смонтированного изделия производится в следующем порядке:

- представителем Организации, смонтировавшей изделие, производится полная демонстрация функциональной работоспособности подъемно-раздвижной конструкции;
- производится заполнение эксплуатационной документации.