




Рис. 16.7

Геометрия основных ригелей системы (рис. 16.8) обусловлена реализованным в системе уникальным способом установки и замены заполнения снаружи, необходимость в котором обусловлена множеством вероятных причин:

- недостаточный угол плоскости витража от торца плиты перекрытия для установки и фиксации заполнения изнутри;
- наличие парапета в подоконной зоне;
- наличие внутреннего перильного ограждения, противопожарных отсеков в подоконной зоне и пр.




Рис. 16.8

Уникальность решения заключается в использовании специального наружного профиля штапика (рис. 16.9)




Рис. 16.9

Как правило, системы витражного остекления содержат широкую базовую номенклатуру ригелей, обусловленную многообразием функциональных возможностей: